

いなんせ斎苑・清掃作業基準表

日常清掃

(1) 床

区分	床仕上げ材	面積 (m ²)	床の清掃内容	清掃回数
エントランスホール・サブエントランスホール・廊下・炉前・見送ホール・告別・収骨ホール・自動販売機置場・風除室	御影石貼り	1,096	<ul style="list-style-type: none"> ・ 除塵 (床材に応じて、箒・化学処理モップ・掃除機等を用いて土砂、埃を取り除く) ・ 部分水拭き 	1日1回以上 適宜
告別室・収骨室	御影石貼り	206		
火葬炉の前室	御影石貼り	52		
待合ロビー	カーペット敷き	189		
待合室1・2	カーペット敷き	53		
待合室3・4	カーペット及び 畳敷き	50		
待合室5・6	カーペット敷き	66		
事務室・所長室	カーペット敷き	55		
給湯室 休憩室 控室	タイル・カーペット 及び畳敷き	22		
管理用廊下	御影石貼り	8		
男子トイレ 女子トイレ 身障者用トイレ	磁器質タイル	34		
霊安室	塩ビタイル	27		

(2) 床以外：仕様書参照

※斎苑周辺、中庭、駐車場、車路については適宜ゴミ拾い及び掃き掃除を行う。

※光庭については、草刈り、ゴミ拾い及び掃き掃除を適宜行う。

定期清掃

区分	床仕上げ材	面積 (m ²)	作業内容	清掃周期
待合ロビー	カーペット敷き	189	カーペットクリーニング (除塵、シミ取り、補修、洗浄)	年6回
待合室1・2	カーペット敷き	53		
待合室3・4	カーペット敷き	24		
待合室5・6	カーペット敷き	66		
事務室・所長室	カーペット敷き	55		
制御盤室	カーペット敷き	31		
建物外金属部分	シャッター、サブエントランス円柱		錆落とし	年3回
	ゲート・2階窓枠等		洗浄による塩分除去作業	
エントランスホール・サブエントランスホール・廊下・炉前・見送ホール・告別・収骨ホール・自動販売機置場・風除室	御影石貼り	1,096	表面洗浄	年4回
告別室・収骨室	御影石貼り	249		
管理用廊下	御影石貼り	8		
男子トイレ 女子トイレ 身障者用トイレ	磁器質タイル	34		
掘り上げ天井 (コファァ照明部分)	・告別室1・2 ・収骨室1・2 ・男女トイレ ・各ホール(3)	182	埃等除去作業	年1回 12月
窓ガラスその1	・待合ロビー ・ガラス自動ドア (東・中央・西)		内面積181m ² 外面積181m ²	年4回
窓ガラスその2	・告別室1・2 ・収骨室1・2 ・各ホール(3) ・待合室1~6		内面積 198m ² 外面積 198m ²	月1回 適宜
拭き出口天井格子 (11枚)	見送りホール 収骨室前ホール 待合室1・2・3・4	36	埃等除去作業	年1回 12月

※日常清掃及び定期清掃とは別に、台風通過後には必ず次の2点を行う

- ①建物外金属部分の塩分除去洗浄作業
- ②1F屋上排水の落ち葉等の詰まりのチェック・清掃